

COPIA DI LAVORO



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso
Pubblico e della Difesa Civile
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
ROMA

Al Sig. Comandante VVF
Roma

OGGETTO: Installazione moduli AIB su automezzi tipo "Pick-up"

In relazione all'incarico ricevuto con nota prot. R.0000415.17-09-2019 si riferisce nel merito di quanto richiesto.

Con nota prot. 32178 del 16-05-2019 e in riferimento alla nota n. 7876 del 16 Maggio 2019 della Direzione Regionale Lazio, avente per oggetto "Cap. 7325 p.g. 1 - Esercizio Finanziario 2019 - Autorizzazione acquisto n. 5 pick-up" ed alla nota n.30374 del 10 Maggio 2019, la sottoscritta é stata incaricata in qualità di RUP- Responsabile unico del procedimento - per l'acquisto di n.5 Pick-Up per le esigenze legate al soccorso tecnico urgente e alla Campagna Antincendi Boschiva di prossima attivazione.

L'incarico doveva essere svolto in tempi brevi per poter utilizzare gli automezzi in acquisto già a partire della campagna boschiva imminente.

All'esito delle procedure il Comando ha acquistato numero cinque Toyota Hilux 2.4 D-4D 4X4 double cab.

Successivamente con ordini di acquisto n. 973 e 975 il Comando ha richiesto la fornitura di n. 3 moduli antincendio inox 400L "T" 50/40 DIESEL alla ditta Rosenfire S.r.l. e di n. 2 moduli antincendio DT 400 ED ECO DIESEL alla ditta Divitec S.r.l.

I moduli antincendio non sono stati acquistati tutti della stessa tipologia non essendo presenti nel numero richiesto in pronta consegna presso nessuna delle ditte specializzate contattate.

I pick up Toyota Hilux sono veicoli di categoria N1G secondo la classificazione prevista dal "Nuovo codice della strada", decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m. al titolo III- DEI VEICOLI art. 47:

- categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t;
- sottocategoria internazionale simbolo G: veicoli fuoristrada



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso
Pubblico e della Difesa Civile
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
ROMA

In definitiva un veicolo di categoria **N1G** è un veicolo fuoristrada destinato al trasporto di merci, avente massa massima non superiore a 3,5 t

L'installazione dei moduli antincendio sui veicoli pick up è stata effettuata, nel rispetto delle indicazioni fornite dai costruttori dei moduli antincendio, utilizzando i kit di installazione dalle stesse ditte fornite, da personale specializzato del Comando di Roma, con precedente esperienza specifica nell'esecuzione delle installazioni mobili in questione.

Le operazioni tecniche di allestimento/trasformazione dei veicoli (visite e prove) sono suddivise dalla Motorizzazione Civile in:

- (a) operazioni che non necessitano di nulla osta preventivo;
- (b) operazioni che necessitano di nulla osta preventivo.

La sistemazione dei moduli antincendio boschivo su pianale del pick up, trattandosi di attrezzature sussidiarie che, pur se stabilmente montate sul veicolo, sono considerate rimovibili sono escluse dall'approvazione e quindi dalla visita e prova presso i competenti Uffici della Motorizzazione Civile.

Ad oggi i veicoli in argomento sono regolarmente in servizio, hanno effettuato percorrenze medie superiori ai 1000 Km partecipando a numerosi interventi (vedi elenco allegato), e non risultano segnalati disservizi o anomalie.

All.ti

Certificato di conformità del veicolo
Schema fissaggio modulo Divitec
Dichiarazione Conformità modulo Divitec
Dichiarazione Conformità modulo Rosenfire
Elenco interventi effettuati con Toyota Hilux

IL DIRIGENTE VICARIO
(PANNUTI)

(documento firmato digitalmente ai sensi di legge)